

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК-

1. ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ:

Предметна набавка, у поновљеном поступку, спроводи се по члану 27. став 1. тачка 1) и став 2. Закона о јавним набавкама и члану 47. Правилника о планирању набавки, спровођењу поступака набавки и начину праћења извршења уговора о набавкама на Факултету уметности у Нишу, број 250/7 од 18.2.2021. године.

2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

Предмет набавке број 11/2024 су радови – Грађевински радови, по партијама.

Назив и ознака из Општег речника набавке: Грађевински радови – 45000000-7

Партије: Предмет набавке обликован је по следећим партијама:

Партија број 1 – Израда шпалетни од гипскартонских плоча након монтаже врата

Партија број 2 – Хобловање паркета са лакирањем

Партија број 3 – Радови на фарбању и чишћењу и фасадерски радови на фасади зграде седишта Факултета

Партија број 5 – Надзор над радовима на текућем одржавању

Партија број 6 – Испитивање статике за унутрашње степениште

3. Процењена вредност набавке:

Укупна процењена вредност набавке износи 1.155.265,00 динара без ПДВ-а, односно за Партију 1 – 41.250,00 динара без ПДВ-а, за Партију 2 – 280.525,00 динара без ПДВ-а, за Партију 3 – 748.490,00 динара без ПДВ-а, за Партију 5 – 25.000,00 динара, без ПДВ-а и за Партију 6 – 60.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Циљ поступка набавке:

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци.

5. Спецификација

ПАРТИЈА 1 – ИЗРАДА ШПАЛЕТНИ ОД ГИПСКАРТОНСКИХ ПЛОЧА НАКОН МОНТАЖЕ ВРАТА

Опис	Јединица мере	Количина
<p>Након монтаже врата димензија Š/V пос1 1000мм/1900мм, пос2 1500мм/2250мм пос3 1100мм/2100мм, шпалетне у укупној дужини од 33м', обрадити гипс картонским плочама d=12mm са унутрашње стране, а са спољне стране стиродуром d=1cm/2cm. Спојеве ГК плоча фуговати фуг масом и залепити бандаж траком, углове обрадити алуминијумским лајснама, глетовати и окречити. Стиродур обрадити грађевинским лепком и мрежицом, са завршном обрадом према постојећој фасади.</p> <p>Понуђач има могућност изласка на терен у смислу истраживачких радова.</p>	м' (дужни метар)	33

ПАРТИЈА 2 – ХОБЛОВАЊЕ ПАРКЕТА СА ЛАКИРАЊЕМ

Опис	Јединица мере	Количина
<p>Хобловање паркета у 3 просторије (53.5m² + 41m² + 20m²) укупне површине 114,5m² извршити машински, претходним скидањем нечистоћа, затим скидањем лајсни и фуговањем пиљевином и масом за фуговање. Хобловање урадити машински шмирглама гранулације 36, 60 и 100. После хобловања полирати мрежицом за полир машину гранулације 100 или 120. Лакирање паркета у укупној површини од П= 114,5m² извршити ваљком у два слоја. Након првог третирања површину полирати, исти поступак урадити и након другог третирања. Користити лак на воденој бази у сјај варијанти. Уградити нове паркет лајсне м' ≈ 80 по узорку на постојеће, монтирати ексерима и силиконом за монтажу и затим лакирати.</p> <p>Рпаркета= 53.5m² + 41m² + 20m² = 114,5m² Дужина паркет лајсни L ≈ 80м'</p> <p>Понуђач има могућност изласка на терен у смислу истраживачких радова. Прилог: 1 фотографија</p>	м ²	114.5

**ПАРТИЈА 3 – РАДОВИ НА ФАРБАЊУ И ЧИШЋЕЊУ И ФАСАДЕРСКИ
РАДОВИ НА ФАСАДИ ЗГРАДЕ СЕДИШТА ФАКУЛТЕТА**

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина
1.	<p>Радове на дворишној фасади извршити у површини од 310м², (од чега на отворе отпада П ≈ 56.5м²), претходним постављањем грађевинске скеле и свим мерама неопходне заштите.</p> <p>Заштити све површине креп тракама и грађевинским фолијама због евентуалног прљања.</p> <p>- Здраве површине прећи одговарајућом подлогом (прајмером) а затим фарбати фасадним премазом на воденој бази у боји у две нијансе, по узору на постојеће стање.</p> <p>Претходним испитивањем утврдити нијансе по РАЛ карти у односу на узорак, односно постојеће стање.</p> <p>- Оштећене површине фасаде ољуштити до здравог дела, а малтер у распадању одстранити и поунити продужним малтером. Третирати одговарајућом подлогом и нанети фасаду, минерални декоративни малтер за израду јеж фасада, по узору на постојеће стање.</p> <p>Фасаду фарбати фасадним премазом на воденој бази у боји у две нијансе по РАЛ карти, по узору на постојеће стање.</p> <p>Шут и отпад покупити и касније уклонити са локације.</p> <p>Понуђач има могућност изласка на терен у смислу истраживачких радова.</p> <p>Прилог: 2 фотографије</p>	м ²	310
2.	<p>Извршити прање и чишћење фронталне фасаде и уклањање графита.</p> <p>Чишћење фасаде од вештачког камена извршити прањем одговарајућим хемијским средствима и водом под контролисаним притиском или пескарењем „сувим ледом“ (брикети СО₂) на површини од П = 40м² (површина је дата без отвора), претходним постављањем покретне платформе/мердевина.</p> <p>Заштити прозоре и врата због могућих оштећења.</p> <p>Радове извршити у висини од 3.90m метра односно од коте објекта 0.00 до коте 3.90, целом дужином L=13.5m фронталне фасаде.</p> <p>Понуђач има могућност изласка на терен у смислу истраживачких радова.</p> <p>Прилог: 1 фотографија</p>	м ²	40

ПАРТИЈА 5 – НАДЗОР НАД РАДОВИМА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

Опис	Јединица мере	Количина
<p>Стручни надзор од стране лиценцираног дипломираног инжењера грађевине или архитектуре за надзор над следећим грађевинским и грађевинско-занатским радовима, уз вођење грађевинског дневника:</p> <ul style="list-style-type: none">- Израда шпалетни од гипскартонских плоча након монтаже врата- Хобловање паркета са лакирањем- Радови на фарбању и чишћењу и фасадерски радови на фасади зграде седишта Факултета- Монтажа спољне алуминијумске и пвц столарије <p>Стручни надзор треба обавити у складу са Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора</p> <p>Вођење грађевинског дневника за наведене радове извршити по Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге.</p> <p>Понуђач има могућност изласка на терен у смислу истраживачких радова.</p>	комад	1

ПАРТИЈА 6 – ИСПИТИВАЊЕ СТАТИКЕ ЗА УНУТРАШЊЕ СТЕПЕНИШТЕ

Опис	Јединица мере	Количина
<p>Израдити елаборат статике за унутрашње степениште у објекту седишта Факултета.</p> <p>На основу зетченог стања, односно приликом обавезних истраживачких радова, елаборатом статике утврдити безбедност двокраког конзолног степеништа у објекту седишта Факултета у Улици кнегиње Љубице број 10 у Нишу</p> <p>Прилог: 4 фотографије</p>	комад	1

6. Критеријум за избор понуде

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа укупна цена без пореза на додатну вредност, за сваку партију појединачно.

7. Резервни критеријуми и примена жреба:

Уколико две или више понуда, у оквиру исте партије имају једнаку, а уједно и најнижу укупну цену без пореза на додату вредност, као најповољнија биће изабрана понуда са краћим роком извршења радова, односно обавеза. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму за избор понуде, у оквиру сваке појединачне партије.

8. Начин и рок плаћања

Плаћање ће бити извршено након уплате средстава Наручиоцу од стране Министарства просвете Републике Србије.

Плаћање ће бити извршено уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9. Рок извршења радова

- 1) За Партију 1 – максимално 10 (десет) дана
- 2) За Партију 2 – максимално 10 (десет) дана
- 3) За Партију 3 – максимално 30 (тридесет) дана
- 4) За Партију 5 – максимално 30 (тридесет) дана
- 5) За Партију 6 – максимално 15 (петнаест) дана

10. Место извршења радова

Место извршења радова је адреса седишта Наручиоца у Улици кнегиње Љубице број 10 у Нишу

11. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Понуђач се обавезује да радове, односно обавезе које су предмет ове набавке изврши у складу са захтевима из техничке спецификације, важећим законским и подзаконским прописима, нормативима, стандардима и техничким прописима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника, као и упутствима Наручиоца.

Наручилац ће формирати Комисију која ће контролисати количине и квалитет извршених обавеза, односно изведених радова и употребљеног материјала.

12. Гарантни рок – за Партије од 1 до 3

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 (двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова.

Понуђач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече даном примопредаје тих радова.

Гарантни рок за квалитет изведених радова почиње да тече даном примопредаје изведених радова.

За уграђени материјал важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана примопредаје радова Наручиоцу.

13. Усклађивање динамике извођења радова

Пре почетка извођења радова, Понуђач – Извођач радова је у обавези да са Наручиоцем усклади динамику извођења радова са режимом рада објекта. Радови не смеју реметити рад установе.

14. Средства обезбеђења

а) Као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза изабрани Понуђач, приликом потписивања Уговора, предаје Наручиоцу једну бланко (сопствену) соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са овереном копијом картона депонованих потписа овлашћеног лица и меничним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока важења Уговора.

б) Као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року изабрани Понуђач, приликом потписивања уговора, предаје Наручиоцу једну бланко (сопствену) соло меницу регистровану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са овереном копијом картона депонованих потписа овлашћеног лица и меничним овлашћењем у висини од 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 2 (две) године дужи од дана истека рока важења Уговора.

15. Број понуда

Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или за све партије.

16. Право на одустајање од закључења уговора

Наручилац задржава право да одустане од закључења уговора у случају да не добије сагласност Министарства просвете Републике Србије за склапање уговора, односно у случају да не буду обезбеђена средства за реализацију пројекта.